

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja, remont ścianki wspinaczkowej		
1	Element	ścianka wspinaczkowa		
1.1	KNR 401/917/15	Demontaż elementów okuć drzwiowych i okiennych, złącza śrubowe zespolone - demontaż chytów wspinaczkowych R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	szt	2 000
1.2	KNR 1901/1020/6	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0' m2 - demontaż płyt ścianki wspinaczkowej	m2	200
1.3	KNR 222/601/8	Ścianki i przepierzenia drewniane, obicia jednostronnie, sklejka - sklejka wodoodporna gr.15 mm R = 4,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	200
1.4	KNRW 401/920/11	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych, złącza śrubowe zespolone - analogia - wykonanie otworu i montaż gniazda do przykręcenia chwytu wspinaczkowego R = 0,125 M = 1,000 S = 1,000	szt	5 995
1.5	DC 20/101/5	Gruntowanie podłoży chłonnych i niechłonnych: lastryko, anhydryt, płyty wiórowe, OSB - powierzchnia antypoślizgowa R = 3,000 M = 3,000 S = 3,000	m2	200
1.6	KNR 23/2614/3 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża - gr. 50mm - docieplenie od wewnątrz części ścian za ścianką wspinaczkową	m2	32,3